

Reinjektionsbohrung in Gründwald läuft nach Plan

Reinjektionsbohrung in Gründwald läuft nach Plan

26. Februar 2010

Die wieder aufgenommene Reinjektionsbohrung in Grünwald läuft nach Plan. Anfang Februar war man bei 793 Metern Teufe gestartet und hat Mitte Februar schon eine Teufe von rund 1.300 Metern erreicht.

Bei reibungslosem Bohrverlauf bohrt sich der Meißel am zweiten Bohrloch an manchen Tagen bis über 100 Meter weiter in die Tiefe. Nächstes Ziel ist das Ende der zweiten Bohrsektion, das bei circa 1.950 Metern erreicht sein wird.

Die zweite Bohrung führen wird nach Norden abgelenkt durch, so dass die beiden Bohrloch-Endpunkte im Untergrund ca. 2.000 Meter auseinander liegen. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass sich das eingeleitete Wasser im Laufe der Zeit wieder erwärmt. (ag)

Schlagworte: [Grünwald](#) [1], [Projekte](#) [2], [Reservoirerschließung](#) [3]

Quellen-URL:

<https://www.tiefengeothermie.de/news/reinjektionsbohrung-in-gruendwald-laeuft-nach-plan>

Verweise:

[1] <https://www.tiefengeothermie.de/schlagworte/gruenwald>

[2] <https://www.tiefengeothermie.de/news/projekte>

[3] <https://www.tiefengeothermie.de/news/reservoirerschliessung>