

Zweite Geothermiebohrung in Unterföhring gestartet

Zweite Geothermiebohrung in Unterföhring gestartet

17. März 2009

Nach Abschluss der ersten Bohrung Anfang Februar und nachfolgenden erfolgreichen Pumpversuchen hat die Betreiberfirma Geovol jetzt mit den Bohrarbeiten für das zweite Loch begonnen. Am Montag den 16. März 2009 wurde bei der zweiten Bohrung „Unterföhring Thermal 2“ bereits die 300 Meter Marke überschritten. Auch diesmal beträgt die Zieltiefe rund 2500 Meter, was auf Grund der abgelenkten Bohrung einer Bohrstrecke von ca. 3100 Metern entspricht.

Bis Anfang März wurden Pumpversuche und Messungen durchgeführt, um Daten zu sammeln, die eine Vorhersage der dauerhaft zu erwartenden gewinnbaren Temperaturen des Thermalwassers und der Schüttung erlauben. Laut Geovol-Geschäftsführer Peter Lahr sind die Ergebnisse positiv zu beurteilen: „Die Ziele von mindestens 35 Litern pro Sekunde und 80 Grad Wassertemperatur sind bereits jetzt sicher erreicht, unsere Experten gehen bei beiden Werten sogar von einem 'plus x' aus“.

Der 36 Meter hohe Bohrturm wurde nach den Pumpversuchen abgebaut und 7 Meter weiter südlich über dem neuen Bohrloch errichtet. Trotz dieser Nähe der beiden Bohrlöcher werden die beiden Bohrungen im Untergrund einen Abstand von ca. 2 Kilometer voneinander haben. (ag)

Beteiligte Firmen: [GEOVOL Unterföhring GmbH](#) [1]

Schlagworte: [Unterföhring](#) [2], [Anlagentechnik](#) [3], [Hydrogeothermie](#) [4]

Quellen-URL:

<https://www.tiefegeothermie.de/news/zweite-geothermiebohrung-in-unterfoehring-gestartet>

Verweise:

[1] <https://www.tiefegeothermie.de/branchenverzeichnis/geovol-unterfoehring-gmbh>

[2] <https://www.tiefegeothermie.de/schlagworte/unterfoehring>

[3] <https://www.tiefegeothermie.de/news/anlagentechnik>

[4] <https://www.tiefegeothermie.de/news/hydrogeothermie>